

ДОГОВОР №0017

на ремонт кровли и фасада кинотеатра «Зеленый»

г. Елец

«20» ноября 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный центр города Ельца «Белая березка» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Меркулова Петра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Мегастрой» ОГРН 1104821000360 именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Спирина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту кровли и фасада кинотеатра «Зеленый», согласно локальной смете (Приложение)
- 1.2. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его на условиях настоящего договора.

2. Цена договора и порядок расчета

- 2.1. Цена договора составляет 2 000 000,00 (два миллиона) рублей, НДС не облагается.
- 2.2. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим договором, путем перечисления цены договора на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в настоящем договоре, на основании счета, предъявленного исполнителем не позднее 10 (десяти) банковских дней, после подписания акта выполненных работ.
- 2.3. Обязательства Заказчика по оплате цены договора считаются исполненными с момента зачисления денежных средств в размере составляющем цену договора на счет Подрядчика, указанного в настоящем договоре.

3. Сроки выполнения работ

- 3.1. Срок выполнения работ: в течение 35 дней со дня подписания договора.
- 3.2. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
- 3.3. Подрядчик имеет право сдать выполненные работы досрочно.
- 3.4. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт об оказании услуг и предъявленный счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

4. Права и обязанности сторон

- 4.1. Заказчик в праве требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором.
- 4.2. Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором.
- 4.3. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

- 4.4. Заказчик обязан сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
- 4.5. Заказчик обязан своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим договором.
- 4.6. Подрядчик вправе требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему договору.
- 4.7. Подрядчик вправе требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим договором.
- 4.8. Подрядчик вправе получать от Заказчика содействия при выполнении работ.
- 4.9. Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнить все работы, указанные в настоящем договоре согласно локальной смете.
- 4.10. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего договора в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- 4.11. Подрядчик гарантирует, что за последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба по аналогичным договорам.
- 4.12. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ настоящего договора.

5. Ответственность сторон

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим договором, Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком по оплате стоимости оказанных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки.
- 5.3. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки.
- 5.4. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренном договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
- 5.5. Неуплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
- 5.6. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по договору, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне с целью согласования дальнейших действий.

6. Порядок разрешения споров

- 6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.
- 6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
- 6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7. Заключительные положения

- 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного его исполнения.
- 7.2. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон.
- 7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
- 7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик

Подрядчик

МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка»

ООО «Мегастрой»

Юридический адрес: 399774, Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д.45

Юридический адрес: 399771, Липецкая обл., г. Елец, ул. Алеши Оборотова, д.65

Фактический адрес: 399774, Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д.45

Фактический адрес: 399772, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д.8А

Телефон/факс: 2-03-89

Телефон/факс: 5-01-40

ОГРН 1084821001286

ОГРН 1104821000360

ИНН 4821021343

ИНН 4821023037

КПП 482101001

КПП 482101001

Рас/счет 40703810935104000456

Рас/счет 40702810935000072314

Отделение №8593 Сбербанк России

Отделение №8593 Сбербанка России

Кор/счет 30101810800000000604

Кор/счет 30101810800000000604

БИК 044206604

БИК 044206604

Директор

П.В. Меркулов

Директор

М.А. Спиринов

МП



СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Мегастрой"

М.А.Спирин

" 20 " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2019 г.

МАУ ДОЦ "Белая Березка"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на работы по ремонту кровли и фасада кинотеатра Зеленый

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2 000,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 23,354 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2563,21 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых листов	100 м2	3,43	171,52	36,31			588	464	124		17,3342	59,46
					135,21									
2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3,43	151,78	37,67			521	392	129		14,3717	49,29
					114,11	5,89					20		0,4361	1,5
3	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических прогонов за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,68	264,76	10,93	192,18		180	42	7	131	5,789	3,94
					61,65	0,26							0,0237	0,02
4	ФЕР13-03-004-10	Окраска металлических прогонов оштукатуренных: эмалью ЭП-1236	100 м2	0,68	1465,24	8,67	1410,69		996	31	6	959	5,0585	3,44
					45,88	0,53							0,0474	0,03
5	ФЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	7,092	6871	21,84	5635,46		48729	8608	155	39966	142,2853	1009,09

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1213,7	3,52					25		0,3034	2,15
ФЕР10-01-089-03	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам	100 м2	2,83	210,93	5,77	163,33		597	118	16	463	4,786	13,54
				41,83	0,87					2		0,0711	0,2
7 ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности	100 м2	2,83	36,62	10,85			104	73	31		3,0199	8,55
				25,77									
8 ФССЦ-14.2.02.03-0001	Краска огнезащитная	кг	81,5	28,78		28,78		2346			2346		
9 ФЕР12-01-023-03	Устройство кровли из стального профилированного листа по готовым прогонам: сложная кровля	100 м2	3,43	1805,68	120,82	1239,98		6193	1526	414	4253	51,4901	176,61
				444,88	18,14					62		1,4101	4,84
10 ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	19	155,74		155,74		2959			2959		
11 ФССЦ-12.1.03.02-0001	Лист профилированный	м2	480	66,83		66,83		32078			32078		
12 ФЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2	0,51	5205,1	70,08	3805,2		2655	678	36	1941	155,8986	79,51
				1329,82	12,37					6		1,0665	0,54
13 ФЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов: досками обшивки	100 м2	0,51	672,35	60,8	71,54		343	275	31	37	62,5012	31,88
				540,01	9,24					5		0,7584	0,39
14 ФССЦ-11.1.03.06-0085	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0,9	1668,35		1668,35		1502			1502		
15 ФЕР12-01-023-02	Устройство подшивки из стального профилированного листа по готовым прогонам: средней сложности	100 м2	0,51	1383,24	120,82	874,06		705	198	62	445	44,9489	22,92
				388,36	18,14					9		1,4101	0,72
16 ФССЦ-12.1.03.02-0001	Лист профилированный	м2	65,28	66,83		66,83		4363			4363		
17 ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	7,4	155,74		155,74		1152			1152		

Раздел 2. Стены

18 ФЕР46-04-006-04	Разборка покрытий из гипсовых, шлакобетонных плит и шифера	100 м2	2,4	785,83	142,25			1886	1545	341		81,7759	196,26
				643,58	61,43					147		4,5504	10,92
19 ФЕР09-04-006-02	Демонтаж ограждающих металлоконструкций стен: при высоте здания до 30 м	100 м2	2,4	3326,15	2265,18	228,15		7983	1999	5436	548	91,821	220,37

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				832,82	217,14					521		16,0212	38,45
ФЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов стен большепролетных зданий, ангаров и др.	т	1,2	3859,45	2886,16	464,73		4631	610	3463	558	50,5526	60,66
				508,56	146,76					176		10,5109	12,61
21 ФЕР09-05-002-03	Электродуговая сварка при монтаже каркасов стен одноэтажных зданий: ограждений	10 т	0,12	10279,63	5282,17	611,41		1234	526	634	74	406,492	48,78
				4386,05	0,27							0,0237	
22 ФССЦ-07.2.07.12-0000	Конструкции стеновые одноэтажных зданий	т	0,9	12314,98		12314,98		11083			11083		
23 ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,85	264,76	10,93	192,18		225	52	9	164	5,789	4,92
				61,65	0,26							0,0237	0,02
24 ФЕР13-03-004-10	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236	100 м2	0,85	1465,24	8,67	1410,69		1245	39	7	1199	5,0585	4,3
				45,88	0,53							0,0474	0,04
25 ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	2,01	358,18	30,72	12,66		720	633	62	25	35,5296	71,41
				314,8	4,53					9		0,3673	0,74
26 ФССЦ-12.1.03.02-0000	Профнастил с покрытием: полиэстер	м2	201	66,83		66,83		13433			13433		
27 ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	6	67,42	17,08	24,38		405	156	102	147	2,6165	15,7
				25,96	2,33					14		0,2015	1,21
28 ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной однопольный	м2	6	1705,58		1705,58		10233			10233		
Раздел 3. Примыкающие помещения													
29 ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	1,09	171,52	36,31			187	147	40		17,3342	18,89
				135,21									
30 ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	1,09	151,78	37,67			165	124	41		14,3717	15,67
				114,11	5,89					6		0,4361	0,48
31 ФЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста	100 м2	1,09	250,15	21,31	68,13		273	175	23	75	20,2398	22,06
				160,71	6,18					7		0,4835	0,53
32 ФССЦ-11.1.03.06-0085	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	1,9	1668,35		1668,35		3170			3170		
33 ФЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,22	6871	21,84	5635,46		1512	267	5	1240	142,2853	31,3
				1213,7	3,52					1		0,3034	0,07
34 ФЕР10-01-089-03	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам	100 м2	2,24	210,93	5,77	163,33		472	94	13	365	4,786	10,72
				41,83	0,87					2		0,0711	0,16

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности	100 м2	2,24	36,62	10,85			82	58	24		3,0199	6,76
				25,77									
36 ФССЦ-14.2.02.03-	Краска огнезащитная	кг	64	28,78		28,78		1842			1842		
37 ФЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлопрофиля по готовым прогонам: средней сложности	100 м2	1,09	1383,24	120,82	874,06		1508	423	132	953	44,9489	48,99
				388,36	18,14					20		1,4101	1,54
38 ФССЦ-12.1.03.02-	Профнастил с покрытием: полиэстер	м2	139,5	66,83		66,83		9323			9323		
39 ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	6,9	155,74		155,74		1075			1075		
40 ФЕР15-01-063-01	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом	100 м2	1,96	16012,07	69,63	14386,89		31384	3049	136	28199	167,4438	328,19
				1555,55	10,14					20		0,8177	1,6
41 ФССЦ-08.3.09.04-	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер (цвет заказчика)	м2	231	150,09		150,09		34671			34671		
42 ФССЦ-08.3.10.04-	Профиль угловой из оцинкованной стали	п.м	32	27		27		864			864		

Раздел 4. Вывоз мусора

43 ФССЦпг-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	13,3	40,75	40,75			542		542			
44 ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	13,3	14,55	14,55			194		194			

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

246353 22302 12215 211836 2563,21

Накладные расходы 1052 78,76


В том числе, справочно: 14595

нд-Смета (вер.7.3)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
= 83%*0,7 ФОТ (от 9625) (Поз. 2, 5, 8, 10, 14, 17, 30-33, 36, 39)								5583					
, % = 90%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 4808) (Поз. 3-4, 23-24, 19-21, 25, 27)								2740					
63% = 100%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 131) (Поз. 7, 35)								83					
66% = 105%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 3069) (Поз. 40)								2026					
69% = 110%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 2303) (Поз. 1, 18, 29)								1589					
74% = 118%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 1180) (Поз. 6, 12-13, 34)								873					
76% = 120%*0,9 * 0,7 ФОТ (от 2238) (Поз. 9, 15, 37)								1701					
Сметная прибыль								13076					
В том числе, справочно:													
42% = 55%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 3069) (Поз. 40)								1289					
48% = 63%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 1180) (Поз. 6, 12-13, 34)								566					
50% = 65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 2238) (Поз. 9, 15, 37)								1119					
59% = 65%*0,9 ФОТ (от 9625) (Поз. 2, 5, 8, 10, 14, 17, 30-33, 36, 39)								5679					
54% = 70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 2598) (Поз. 1, 18, 29, 3-4, 23-24, 7, 35)								1404					
65% = 85%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 4644) (Поз. 19-21, 25, 27)								3019					
Итого по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								5494					274,61
													10,92
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								76508					1127,41
													4,73
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								2828					16,6
													0,11
Деревянные конструкции								5506					135,65
													1,29
Теплоизоляционные работы								340					15,31
Кровли								11226					248,52
													7,1
Строительные металлические конструкции								101152					416,92
													53,01
Отделочные работы								70234					328,19
													1,6
Погрузо-разгрузочные работы								542					
Перевозка грузов автотранспортом								194					
Итого								274024					2563,21
													78,76
В том числе:													
Материалы								211836					
Машины и механизмы								12215					
ФОТ								23354					
Накладные расходы								14595					
Сметная прибыль								13076					
Непредвиденные затраты 2%								5480					
Итого с непредвиденными								279504					
Минстрой России Письмо № 37341-ДВ_09 от 4.10.2019 (III квартал 2019 (Образование. прочее)) 279 504 * 6,22								1738515					
Затраты на компенсацию НДС при УСН МАТ*6,22*0,2								263524					


2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
коэффициент 0,948								-111906					
ВСЕГО по смете								2000000					2563,21
													78,76

Составил: Инженер ПТО



К.Ю.Копытина

Проверил: Главный Инженер



А.Н.Пожиллов

ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК г. Липецк Банк получателя		БИК	044206604
		Сч. №	30101810800000000604
ИНН 4821023037	КПП 482101001	Сч. №	40702810935000072314
ООО "МЕГАСТРОЙ"			
Получатель			

Счет на оплату № 350 от 20 декабря 2019 г.

Поставщик **ООО "МЕГАСТРОЙ", ИНН 4821023037, КПП 482101001, 399771, Липецкая обл, Елец г,**
(Исполнитель **Алеши Оборотова ул, дом № 65, тел.: 8(47467)50140**)

Покупатель **МАУ "Детский оздоровительный центр г. Ельца "Белая березка", ИНН 4821021343,**
(Заказчик): **КПП 482101001, 399770, Липецкая обл, Елец г, Коммунаров ул, дом № 45, тел.: 49302**

Основание: **Договор №0017 от 20.11.2019**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт кровли и фасада кинотеатра "Зеленый"	1	шт.	2 000 000,00	2 000 000,00

Итого: 2 000 000,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 2 000 000,00

Всего наименований 1, на сумму 2 000 000,00 руб.

Два миллиона рублей 00 копеек

Руководитель

Спирин М. А.

Бухгалтер

Пожилова М. М.



		Код	
Инвестор _____		0322001	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Заказчик: МАУ ДОЦ "Белая Березка"		по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик: ООО "Мегастрой"		по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка: Работы по ремонту кровли и фасада кинотеатра Зеленый		по ОКПО	
(наименование, адрес)			
Вид деятельности		по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	
		дата	
		20	11
		2019	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	20.12.2019

Отчетный период	
с	по
20.11.19	20.12.19

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 000 000,00	2000000,00	2000000,00
			Итого	2000000,00	
			Сумма НДС		
			Всего с учетом НДС	2000000,00	



Заказчик (Субподрядчик)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность)

Подрядчик (Субподрядчик)



_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность)

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик - МАУ ДОЦ "Белая березка"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Мегастрой"
 Стройка - Работы по ремонту кровли и фасада кинотеатра Зеленый
 Объект - корпус кинотеатра Зеленый МАУ ДОЦ "Белая березка"

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код		
	322005		
Вид деятельности по ОКДП			
номер	0017		
дата	20	11	2019
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	20.12.19	до 14. 2019	до 12. 2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (суб) _____ 2 000,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 23,354 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2563,21 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых листов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	3,43 343/100	180,92	621
2	2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	3,43 343/100	160,11	549
3	3	Огрунтовка металлических прогонов за один раз: грунтовкой ГФ-021 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	0,68 68/100	279,28	190
4	4	Окраска металлических прогонов оштукатуренных: эмалью ЭП-1236 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР13-03-004-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	0,68 68/100	1545,61	1051
5	5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	ФЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м	7,092 709.2/100	7247,89	51402
6	6	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР10-01-089-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	2,83 283/100	222,5	630
7	7	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	2,83	38,62	109
8	8	Краска огнезащитная	ФССЦ-14.2.02.03-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	кг	81,5	30,36	2474

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Устройство кровли из стального профилированного листа по готовым прогонам: сложная кровля (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР12-01-023-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	3,43 343/100	1904,73	6533
10	10	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м2	19	164,28	3121
11	11	Лист профилированный	ФССЦ-12.1.03.02-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м2	480	70,5	33840
12	12	Устройство: карнизов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	0,51 51/100	5490,61	2800
13	13	Подшивка карнизов: досками обшивки 622,10 = 4 702,94 - 1,86 x 2 194,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	0,51 51/100	709,23	362
14	14	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	ФССЦ-11.1.03.06-0085 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м3	0,9	1759,86	1584
15	15	Устройство подшивки из стального профилированного листа по готовым прогонам: средней сложности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	0,51	1459,11	744
16	16	Лист профилированный	ФССЦ-12.1.03.02-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м2	65,28	70,5	4602

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м2	7,4	164,28	1216
18	18	Разборка покрытий из гипсовых, шлакобетонных плит и шифера (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР46-04-006-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	2,4 240/100	828,93	1989
19	19	Демонтаж ограждающих металлоконструкций стен: при высоте здания до 30 м (ТЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	2,4	3508,6	8421
20	20	Монтаж каркасов стен большепролетных зданий, ангаров и др. (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	т	1,2	4071,15	4885
21	21	Электродуговая сварка при монтаже каркасов стен одноэтажных зданий: ограждений (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР09-05-002-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	10 т	0,12 1,2/10	10843,49	1301
22	22	Конструкции стеновые одноэтажных зданий	ФССЦ-07.2.07.12-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	т	0,9	12990,48	11691
23	23	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	0,85 85/100	279,28	237
24	24	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР13-03-004-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	0,85 85/100	1545,61	1314

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	Облицовка ворот стальным профилированным листом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	2,01 201/100	377,82	759
26	26	Профнастил с покрытием: полиэстер	ФССЦ-12.1.03.02-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м2	201	70,5	14171
27	27	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м2	6	71,11	427
28	28	Блок дверной стальной однопольный	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м2	6	1799,14	10795
29	29	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	1,09 109/100	180,92	197
30	30	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	1,09 109/100	160,11	175
31	31	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста 263,87 = 1 762,73 - 1,8 x 832,70	ФЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	1,09 109/100	263,87	288
32	32	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	ФССЦ-11.1.03.06-0085 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м3	1,9	1759,86	3344

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	ФЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м	0,22 22/100	7247,89	1595
34	34	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР10-01-089-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	2,24 224/100	222,5	498
35	35	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	2,24 224/100	38,62	87
36	36	Краска огнезащитная	ФССЦ-14.2.02.03-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	кг	64	30,36	1943
37	37	Устройство кровли из металлопрофиля по готовым прогонам: средней сложности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	1,09 109/100	1459,11	1590
38	38	Профнастил с покрытием: полиэстер	ФССЦ-12.1.03.02-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м2	139,5	70,5	9835
39	39	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	ФССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м2	6,9	164,28	1134

1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем 16 661,65 = 17 849,35 - 55 x 7,50 - 120 x 6,46 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ФЕР15-01-063-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	100 м2	1,96 196/100	16890,37	33105
41	41	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер (цвет заказчика)	ФССЦ-08.3.09.04-0041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	м2	231	158,32	36572
42	42	Профиль угловой из оцинкованной стали	ФССЦ-08.3.10.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	п.м	32	28,48	911
43	43	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	1 т груза	13,3	42,98	572
44	44	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	1 т груза	13,3	15,35	204
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							259868
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (понижающий коэффициент ПЗ=0,948 (ОЗП=0,948; ЭМ=0,948; ЗПМ=0,948; МАТ=0,948; ТЗ=0,948;							246355
Накладные расходы							14599
Сметная прибыль							13078
Итого по смете:							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							5495
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							76508
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							2829
Деревянные конструкции							5509
Теплоизоляционные работы							340
Кровли							11228
Строительные металлические конструкции							101155
Отделочные работы							70233
Погрузо-разгрузочные работы							542
Перевозка грузов автотранспортом							193
Итого							274032

1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
	Материалы						211833
	Машины и механизмы						12218
	ФОТ						23360
	Накладные расходы						14599
	Сметная прибыль						13078
	Непредвиденные затраты 2% от 274032						5481
	Итого с непредвиденными						279513
	Минстрой России Письмо № 37341-ДВ_09 от 4.10.2019 (III квартал 2019 (Образование. прочее)) 279 513 * 6,22						1738571
	Затраты на компенсацию НДС при УСН 211833*6,22*0,2						263520
	ВСЕГО по смете						2002091

Сдал: Директор ООО "Мегастрой"

(должность, подпись, расшифровка)

М.А. Спирин

Принял:

(должность, подпись, расшифровка)

Акт № 358 от 20 декабря 2019 г.

Исполнитель: ООО "МЕГАСТРОЙ", ИНН 4821023037, 399771, Липецкая обл, Елец г, Алеши Оборотова ул, дом № 65, тел.: 8(47467)50140, р/с 40702810935000072314, в банке ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК, БИК 044206604, к/с 30101810800000000604

Заказчик: МАУ "Детский оздоровительный центр г. Ельца "Белая березка", ИНН 4821021343, 399770, Липецкая обл, Елец г, Коммунаров ул, дом № 45, тел.: 49302, р/с 40703810935104000456, в банке ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК, БИК 044206604, к/с 30101810800000000604

Основание: Договор №0017 от 20.11.2019

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт кровли и фасада кинотеатра "Зеленый"	1	шт.	2 000 000,00	2 000 000,00

Итого: 2 000 000,00

Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму 2 000 000,00 руб.

Два миллиона рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "МЕГАСТРОЙ"



ЗАКАЗЧИК

МАУ "Детский оздоровительный центр г. Ельца "Белая березка"

